



G CONSELLERIA
O PRESIDÈNCIA,
I FUNCIÓ PÚBLICA
B IGUALTAT



INCENDIS

FACTORS DE RISC:

- Sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica.
- Endolls o cablejat elèctric en mal estat.
- Emmagatzematge incorrecte de substàncies inflamables.
- Falta d'ordre i neteja.



MESURES DE PROTECCIÓ

- ✓ No sobrecarreguis els endolls. Si s'utilitzen endolls múltiples per connectar diversos aparells elèctrics a un mateix punt de la xarxa, consulta abans el personal qualificat.
- ✓ No acostis focus de calor a materials combustibles.
- ✓ No diposis tascons amb líquids damunt ordinadors, impressores o altres aparells elèctrics.
- ✓ Inspecciona el teu lloc de treball en acabar la jornada laboral; si és possible, desconnecta els aparells elèctrics que no hagin de mantenir-se connectats.
- ✓ Si detectes qualsevol anomalia en les instal·lacions elèctriques o de protecció contra incendis, comunica-ho al responsable de l'oficina.
- ✓ No obstaculitzis en cap moment els recorreguts i les sortides d'evacuació, així com la senyalització i l'accés als extintors, boques d'incendis, quadres elèctrics, etc.
- ✓ Identifica els mitjans de lluita contra incendis i les vies d'evacuació de la teva àrea i familiaritza't-hi.

ALTRES MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

VIES I SORTIDES D'EVACUACIÓ

- ✓ Les sortides i vies d'evacuació són els recorreguts que permeten evacuar el centre de treball en cas d'emergència.
- ✓ Les portes d'emergència no es poden tancar amb clau.

PORTES CONTRA INCENDIS

- ✓ Una porta contra incendis és una porta que retarda la progressió del foc.

BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES

- ✓ Són boques d'aigua amb tot l'equip (mànegues, aixetes, broquet manòmetre) per llançar aigua a un incendi.



SENYALITZACIÓ

- ✓ Tots els equips contra incendis s'han de senyalitzar de forma estandarditzada segons el RD 485/97.
- ✓ Les vies d'evacuació i sortides d'emergència també s'han de senyalitzar segons el RD 485/97.

EQUIPS D'IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

- ✓ Aquests equips garanteixen que en cas de fallada elèctrica hi hagi il·luminació suficient per evacuar el personal sense problemes.